ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL
COTEANA
str. DC 92,NR.119 tel. 0349/883.022, fax 0349/883.022,
email:primariacoteana@yahoo.com

HOTARARE

Privind: **aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA COTEANA, JUDEŢUL OLT"**

Avand in vedere :

- Referatul de aprobare al primarului comunei Coteana, judetul Olt in calitate de initiator ;
- Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Coteana, prin doamna Marcu Silvia Teodora – secretar general, cu privire la necesitatea, oportunitatea, legalitatea si sustinerea acestui proiect de hotarare pentru aprobarea lui de catre plenul Consiliului Local Coteana, jud Olt;
- Avizul consultativ al comisiei pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism cu privire la avizarea favorabila si sustinerea acestui proiect pentru aprobarea lui de catre plenul Consiliului Local COTEANA, judetul Olt;
- Prevederile art.129 alin (2) lit. b) alin (4) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile O.U.G. nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi reziliență;
- Prevederile O.U.G. nr.124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi reziliență, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi reziliență;
- Prevederile Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului Naţional de Redresare şi Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3, Pilonul I-Tranzitia Verde, Componenta C3-Managementul Deseurilor, Investitia I1.Dezvoltarea, modernizarea si completarea sistemelor de management integrat al deseurilor municipale la nivel de judet sau la nivel de orase/comune SUBINVESTITIA I1A-INFIINTAREA DE CENTRE DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR;
- Prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Contractul de Finantare nr. **C3I1A0122000520** incheiat intre Ministerul Mediului ,Apelor si Padurilor si si UAT COMUNA COTEANA privind acordarea finantarii pentru implementarea proiectului **"CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA COTEANA, JUDEŢUL OLT".**
- Prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica

In temeiul prevederilor art.129, art.139, art.196 alin (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COTEANA, JUDETUL OLT
HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitie **„CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA COTEANA, JUDEŢUL OLT"** potrivit **Anexei nr. 1**, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție **„CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA COTEANA, JUDEȚUL OLT"** potrivit **Anexei nr. 2**, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Primarul Comunei COTEANA, domnul DIMA IONUT LUCIAN

Art.4. Prezenta se comunica Primarului, se inainteaza Institutiei Prefectului judetului Olt pentru controlul de legalitate si se afiseaza in conditiile legii pentru aducere la cunostinta publica.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier local
PATRU FLOREA

[redacted]

CONTRASEMNEAZA
Secretar general UAT COTEANA,

[redacted]

Nr.39/29.08.2023
COTEANA, Olt

Prezenta hotarare a fost adoptata cu _9_ voturi "pentru", ___-_ vot "impotriva" si ____-__ abtineri

ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
CONSILIUL LOCAL
COTEANA
str. DC 92,NR.119 tel. 0349/883.022, fax 0349/883.022,
email:primariacoteana@yahoo.com

Anexa nr. 2 la **Hotararea Consiliului Local nr.39/29.08.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA COTEANA, JUDEȚUL OLT"**

Descrierea investitiei:

Obiectivul de investiții propus, respectiv **„CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA COTEANA, JUDETUL OLT"** sustine investitii in domeniul colectarii selective a deseurilor.

Contextul participării la apelul de proiecte din **PNRR privind finanțările din fondurile europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3, Pilonul I-Tranzitia Verde, Componenta C3-Managementul Deseurilor,Investitia I1.Dezvoltarea, modernizarea si completarea sistemelor de management integrat al deseurilor municipale la nivel de judet sau la nivel de orase/comune SUBINVESTITIA I1A-INFIINTAREA DE CENTRE DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR** a reprezentat oportunitatea imediata si sigura de a realiza obiectivele propuse.

Obiectivul de investitie **„CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA COTEANA, JUDEȚUL OLT"** va fi amplasat pe terenul identificat cu nr.cadastral 50149 in suprafata de 82.800 m.p. pe raza UAT COTEANA.

Documentatia **SF** realizata de catre SC GREEN BUILDING STRUCTURE, Proiect nr. **244/ Februarie 2023, prezinta doua scenarii tehnice si pentru ambele un singur scenariu economic iar analiza tehnica este in favoarea SCENARIULUI 2.**

STUDIUL DE FEZABILITATE contine si **principalii indicatori tehnico-economici** , dupa cum urmeaza :

1. Indicatori tehnici:

Lucrarile propuse spre a se realiza sunt :

- Platforma carosabila pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll pentru deseuri si circulatia autoturisemlor cetatenilor care aduc deseuri, respectiv a camioanelor (cap-tractor) care aduc/ridica containerele de mai sus;
- Platforma betonata pentru amplasarea containerelor de tip baraca;
- Canalizare pentru colectarea apelor pluviale;
- Zona verde cu gazon si plantatie perimetrala de protectie;
- Copertina pe structura metalica usoara pentru protectia containerelor deschise;
- Imprejmuire a amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stalpi rectangulari din otel, cu poarta de acces culisanta – actionare manuala;
- In zona de acces principal se va monta un cantar carosabil pentru camioane (cap-tractor)
- Sistem fotovoltaic.

Pe langa lucrarile de amenajare descrise mai sus, platforma va fi prevazuta cu urmatoarele echipamente:

- Container de tip baraca pentru administratie – supraveghere, prevazut cu un mic depozit de scule si doua grupuri sanitare, unul pentru angajatul platformei, altul pentru cetatenii care aduc deseuri;
- Container de tip baraca, frigorific, pentru cadavre de animale mici de casa (pisici, caini, pasari);
- Un container de tip baraca pentru colectarea de deseuri periculoase (vopsele, bidoane de vopsele sau diluanti, medicamente expirate, baterii)
- Trei containere prevazute cu presa pentru colecarea deleurilor de hartie/carton, plastic, respectiv textile;
- Trei containere inchise si acoperite de tip walk-in, pentru colecatrea deseurilor electrice/elctronice, a celor de uz casnic (electrice mari – frigidere, televizoare, etc.) si a celor de mobilier din lemn;
- Doua containere de tip SKIP deschise, pentru deleuri de sticla – geam, respetciv
- sicle/borcane/recipiente;
- Trei containere deschise, inalte, de tip ab-roll pentru anvelope, deseuri metalice, deseuri de curte/gradina (crengi, frunze, etc);
- Trei containere deschise, joase, de tip ab-roll pentru deseuri din constructii, moloz;
- Separator de hidrocarburi pentru toata platforma carosabila;
- Doua scari mobile metalice (otel zincat) pentru descarcarea deseurilor in containerele deschise inalte.
- Stalpi de iluminat si camere supraveghere.

2. Indicatori economici

Valoarea totala a investitiei : **3.830.914,00 lei (fara TVA)**
TVA : **718.818.07 lei**
Valoarea totala a investitiei **: 4.549.732,07 lei (cu TVA)**

C+M=**2.291.823,00 lei (fara TVA)**
TVA=435.446,37 lei
2.727.269,37 lei (cu TVA)

3.Durata de realizare a investitiei :16 luni

- persoane care beneficiază de investitie = populatia din localitate 2105 locuitori.

Surse de finantare : - fonduri PNRR;
- bugetul de stat
- bugetul local.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier local
PATR [redacted]

CONTRASEMNEAZA
Secretar general UAT COTEANA,
MAR [redacted]